江南水务服务场景 / 勘察 - 设计 - 施工 - 监理 - 民生交接

北大街平房街巷 一户一表与DMA改造教学案例

案例说明与核查手册 / V1.5

24 户教学布置 / 24 个户外单表箱 / 2 个生活子区

“北大街多为平房、水表出户、一户一表”来自用户提供的场景说明，本轮没有地籍或现场独立实测。本例按平房街巷组织单户户外表箱与独立短户管。

沿街两侧共 24 户的位置和户数、道路/小巷、生活管线、一个 DMA 与生活子区均为教学假设。不是北大街真实户数、江南水务已实施项目、企业定型标准或审查签章成果。

交付	用途与限制
6 张 A3 图集及独立 SVG	生活管与出户表、DMA、消防、开挖恢复、监理与民生控制；不得量图施工。
统一模型与材料清单	净量/示例损耗采购/施工口径分开；道路量按独立施工段和恢复范围。
公开依据与检查模板	提供核查线索；不代填工程实测、审批、报告、签字或验收结果。

全部检验结果：未检 / 待核。真实接入、压力、水质、DMA边界、消防设施、地下管线、道路结构和通行承载均未确认。

01 / 任务边界与现场勘察核查

资料组	实际需要取得的内容	状态
住户与服务	真实户数、院门/门牌、经营/特殊用水、表箱位置及产权/维护界面	待核
生活管网	供水接口、现状拓扑、阀门、材质/口径、动态压力与用水条件	待核
测量与地下	控制点、地籍/红线、地面及管线高程、地下设施探明与权属	待测
DMA条件	所有跨边界通道、联通阀现状、计量对应、时钟/精度与数据质量	待核
消防保障	既有消防干管、栓位/阀门、供水路径、可用状态与水力条件	待核
道路与民生	结构、恢复范围、占挖审批、出入口/消防通道、无障碍与临供需求	待核

一条记录对应一个真实对象

逐点记录对象 ID、来源、照片/图号、方向、采集时间、待核问题及责任动作。用户说明、口述、教学坐标和现场测量分别标识；不知道的高程或阀态保持空白。

接入与审批边界

生活改造、计量/DMA、消防保障和道路占挖存在不同责任接口。公开服务介绍或法规不能证明本街段已获得接入、停水、消防调整或道路施工许可。

02 / 水表出户与生活系统选型边界

项目	本例表达	实际条件
平房户数	24 户教学布置，非实际调查统计	逐户核对住户/商户与用水边界
单户出户表	24 个户外单表箱，每箱一表	位置、防冻防积水、检修、通行及管理界面
表后入户	24 条独立短户管，净长 76.8 m	穿墙、防护、旧管处理与误接串户检查
生活选型	de/DN 候选材料见统一 BOM	水力、压力级/SDR、卫生、产品配套和厂家工艺
消防与DMA	不计入生活 DN15 户表路径	另核消防保障、DMA边界联通与仪表要求

坐标与尺寸

本地 X 横街、Y 沿街、Z 为示意竖向，没有 WGS84 配准、测量控制或高程基准。道路宽度、平房轮廓、管线高度等均为教学假设；模型 Z 不能作为埋深或高程。

材料与计量

de 为塑料管外径系列，DN 为公称尺寸，不能直接等同。候选不等于水司定型目录或批准选型。涉水卫生、安全适配及结算水表计量资料须实核；GB/T 17219 使用现行 2025 版，不沿用已替代的 1998 版。

图纸对应

G01 总平与生活管；G02 DMA；G03 每户表箱/阀表；G04 消防与隔离；G05 开挖恢复及通行；G06 施工、监理和居民交付。

03 / 生活材料清单与工程量口径

BOM ID	材料 / 设备	规格候选	净量	示例采购	示例施工
pipe-pe-de63	PE100生活给水管（候选）	de63（塑料管外径）	45 m	47 m	45 m
pipe-pe-de32	PE100生活给水管（候选）	de32（塑料管外径）	157 m	162 m	157 m
pipe-pe-de25	PE100生活给水管（候选）	de25（塑料管外径）	62.4 m	65 m	62.4 m
pipe-ppr-de25	PP-R独立户管（候选）	de25（塑料管外径）	76.8 m	81 m	76.8 m
cabinet-single	户外单表箱/表位本体及安装附件（候选）	口径/量程/配套条件待核	24 套	24 套	24 套
branch-pe-de32-de25	生活子区至单户接表支接口	de32 ↔ de25（接口待核）	24 套	24 套	24 套
transition-pe-de25-dn15	PE接表管至户表组过渡	de25 ↔ DN15（接口待核）	24 只	24 只	24 只
household-prevalve-dn15	单户表前隔离阀	DN15（公称尺寸）	24 只	24 只	24 只
water-meter-dn15	单户生活结算水表（候选）	DN15（公称尺寸）	24 只	24 只	24 只
household-postvalve-dn15	单户表后隔离阀	DN15（公称尺寸）	24 只	24 只	24 只
elbow-pe-de25	生活接表管示意转向接头	de25（塑料管外径）	24 只	24 只	24 只
elbow-ppr-de25	独立户管示意转向接头	de25（塑料管外径）	24 只	24 只	24 只
meter-coupling-dn15	单户水表两端配套可拆接头	DN15（公称尺寸）	48 只	48 只	48 只
transition-ppr-de25-dn15	独立户管两端过渡接口	de25 ↔ DN15（接口待核）	48 只	48 只	48 只
life-main-valve-dn50	生活接入总隔离阀（候选）	DN50（公称尺寸）	1 只	1 只	1 只
tee-pe-de63-de32	生活子区A分支接口	de63 ↔ de63 ↔ de32（接口待核）	1 只	1 只	1 只
reducer-pe-de63-de32	生活子区B接入变径	de63 ↔ de32（接口待核）	1 只	1 只	1 只
tee-pe-de32	生活子区B双向分支接口	de32（塑料管外径）	1 只	1 只	1 只
main-transition-de63-dn50	生活总阀两侧过渡接口	de63 ↔ DN50（接口待核）	2 套	2 套	2 套
zone-isolation-de32	生活检修隔离阀（候选，非已核DMA边界）	de32（塑料管外径）	2 只	2 只	2 只
elbow-pe-de32	生活子区接入示意转向接头	de32（塑料管外径）	2 只	2 只	2 只

生活管全长净量 341.2 m；示例采购 355 m。损耗和进位不算安装量，模型功能块未按厂家尺寸展开/扣长，不可直接下单或作结算签证。

DMA 仪表、边界阀改造和既有消防设施均待专项核查，不把待核对象混作已定材料数量。支护、临供、防护、支架、道路结构和其他缺项按实际深化另列。

04 / DMA边界、监测与水量平衡

教学关联	对象 / 数量	限制
DMA层级	DMA-DEMO-01	边界封闭性、跨界流与运行条件待核
LIFE-A	生活子区A（西侧12户） / 12 户教学关联	生活子区不是当然独立 DMA
LIFE-B	生活子区B（东侧12户） / 12 户教学关联	生活子区不是当然独立 DMA
单户计量	24 户独立生活水表	表型、精度、时钟与数据覆盖待核

边界以计量为主、关阀为辅

先查清所有入口/出口和联通，减少不必要关阀。一个教学 DMA 不表示真实单入口可行；边界阀态、供水可靠性和消防保障必须先核清。没有核定方案，不执行断环隔离。

监测 ID	用途线索	当前状态
DMA-IN	入口流量/压力示意点	示意位置/量程/配套未核
DMA-A	生活子区A表位候选	示意位置/量程/配套未核
DMA-B	生活子区B表位候选	示意位置/量程/配套未核
PRESS-A	生活子区A代表压力点	示意位置/量程/配套未核
PRESS-B	生活子区B代表压力点	示意位置/量程/配套未核
TAIL-A	生活子区A末梢观察点	示意位置/量程/配套未核
TAIL-B	生活子区B末梢观察点	示意位置/量程/配套未核

同周期、同边界、去重

入口/出口、子区和用户表须统一时间、单位、精度和边界。消防、冲洗等合法用水单独记事件；若已包含在子区或其他合法用水中，不重复扣除。储量变化及未覆盖对象另核。

总分表残差只是排查线索，不能直接当实测漏损；夜间流量还须结合居民用水习惯、仪表误差与人工检漏。压力、水质与事件用于辅助诊断，不代替流量计量。

05 / 消防保障与停水隔离控制

控制对象	必须核查	本例
既有消防设施	干管、栓位、阀门、供水路径和运行维护状态	位置/数量/口径待核
消防能力	适用设计持续时间的水量、流量、压力与水力条件	未计算/未检测
生活户表边界	消防路径不经 DN15 生活户表	分开表达
DMA与隔离	边界/联通阀现状、关闭影响、授权与回退方案	不默认关阀
施工期间保障	消防通道、设施可达、临时保障及责任单位确认	待落实

不得擅停拆改消防设施

DMA 或生活改造不能替代消防保障要求。任何可能影响消防的切换、围护或堆料，应先由相关责任方核定。修路或停水可能影响灭火救援时，事先通知当地消防救援机构并留保障记录；不预设统一提前小时数。本例不画真实栓位，不据此增加、撤除或停用消防设施。

隔离操作与复供记录

列出现状阀态、允许操作人、隔离范围、受影响用户与消防路径、临供、通知、应急和回退。经确认后按授权实施，保留操作前后及复供巡查记录。

未知数值保持未知

栓距、数量、设计流压判据、消防水力及试验参数由适用设计和现场资料核定。本教学案例没有消防验收结论或安全保证。

06 / 开挖分段与道路恢复独立算量

生活管净长不等于开挖长度。每一施工段有自己的开挖轴线和假设宽/深，恢复范围另用多边形计量。分段范围只是教学布置，不是批准占挖范围或施工组织定案。

施工段	轴线m	宽m	深m	开挖m³	恢复m²	切割周长m
RW-MAIN	45	0.6	0.8	21.6	45	92
RW-WEST	75	0.4	0.6	18	60	151.6
RW-EAST	72	0.4	0.6	17.28	57.6	145.6

上表所有几何与工程量均为教学假设：开挖体积仅按示意轴线×假设槽宽×假设深度，不含放坡/支护、地下障碍、土质、管体扣量或运输系数等实际措施，不是支护设计。槽深是独立算量假设，不能与管线示意 Z 拼成施工断面。恢复面积和几何切割周长由独立多边形计算，不用全管长乘槽宽。未覆盖户接支线、小坑和绕避恢复的实际量，尚非完整道路清单。

恢复与开挖条件	本案处理
面层/基层材料及厚度	待设计与道路主管/权属要求核定
强度、分层回填、压实与验收指标	未设统一值；按实际材料、设计和适用依据
槽壁、支护、地下净距和承载	先勘察探明再设计，不以图示保证安全
开放通行/交通	清场、恢复、检查及相关验收后按核定条件执行，当前待检

审批与紧急抢修不同

道路占挖应核批准范围、期限、警示围护、清场恢复和验收；紧急抢修的告知/补办要求另按适用规定执行，不与计划停水通知混成同一流程。

07 / 居民民生与临时通行安排

受影响场景	预先安排	记录 / 门槛
逐户生活用水	告知、预约、停水范围和时间、临供/应急方案	真实用户待核，未回复不当同意
重点照护与经营	核特殊用水需求、联系方式与可接受窗口，必要时调整顺序	需求、措施和落实责任待记录
门前出入	不连续封堵门口；按批准方案核围护/桥板/坡道/排水与防滑	净宽、坡度、荷载和设施验收待核
消防/无障碍通行	把消防设施与通道、无障碍需求纳入临时组织	不由示意图承诺安全可通行
噪声、扬尘与清洁	按实际工序/时段和适用要求安排控制、清理和诉求响应	投诉/异常、处理与复核留记录
交付与回访	逐户复供、表号户号、渗漏巡查、维护与应急联系	不自动签收，不代填用户签字

沟通应与施工段对应

每段施工前核该段住户、出入口、临供和应急；施工后核复供、道路恢复和问题清单。居民意见是事实记录，不替代工程质量检验；工程检查也不能替代对居民影响的处理。

隐私与资料

公开附件只保留教学户号。真实联系人、照护需求和用水记录应按实际授权及管理边界收集和使用，不在本案例虚构个人资料。

08 / 施工组织与分项接口

阶段	组织动作	下一步前应具备
准备与接口	核勘察、生活/DMA/消防、地下设施、道路与用户资料	设计和相应接口、审批及协调待核
材料与样板	生活阀表/管材报审；户外单表箱样板和表户对应	卫生/质量/计量及适配资料待检
分段安装	按户号、管段及施工段组织敷设、接头、防护与隐蔽记录	地下/通行/消防保护和隐蔽待检
试验与调试	生活水试验、冲消与水质；DMA通信/时钟/总分表和事件记录	相应专项结果待检，不以一种试验代替全部
切换与恢复	按授权隔离，通知与临供、消防保障、逐户复供、道路恢复	应急回退及专项检查待核
交接与回访	运行边界、资料、居民诉求、遗留问题与责任移交	接收人与条件待确认，未签认

工期与工程参数

本案不承诺施工日数、固定停水时长、统一试压或消毒值。实际方案由设计、供水、施工、监理及相关主管接口按职责核定。遇未知地下设施、异常压力/水质或保障条件不具备，先记录并处理条件，不默认继续切换。

09 / 监理检验、停点与质量记录

分项	检查重点	状态
材料与计量	质量/卫生文件、规格批次、配套接口、阀门安装前检查和水表检定	未检
生活管安装	独立户管、表户对应、穿墙/支撑/保护与厂家工艺	未检
隐蔽工程	管段及施工段、实际尺寸、地下设施保护、照片和交接记录	未检
试验与投用前	强度/严密性，冲洗消毒，见证取样和有资质水质检测	未检
DMA仪表与边界	安装/通信、时钟精度、边界对应、异常与合法用水事件去重	未检
消防与切换	既有保障连续性、授权阀态操作、消防通道与复供巡查	待核
道路恢复与民生	独立恢复结构/尺寸/检验，临时通行、居民诉求和交接	未检

停点和检验批按真实工程确定

教学 H0-H5 是组织提示，不推定法定检验批数量。隐蔽前留各方检查记录；材料、安装、试验、DMA、消防和道路不能仅用一张总表代替。旁站和见证项目按工程特点、方案及适用要求核定。

证据不足不签通过

实际检测值、仪器/方法、环境、见证、报告编号、照片及复核记录应可追溯。缺项写未检/待核，发现不符合记录整改与重报条件，不代填合格、签字或日期。

10 / 移交资料与后续补证顺序

资料包	应归集的真实文件	当前
基础/设计	测量、现状拓扑、住户调查、设计/计算、变更与接口手续	待补
生活与计量	材料设备、表号户号及独立管对应、检定和安装/隐蔽/试验	待补
DMA运行	边界/阀态、仪表时钟精度、通信、同周期水量与事件台账	待补
消防保障	现状设施和路径、水力/运行条件、施工期间措施及切换记录	待补
道路恢复	占挖范围、实际恢复结构/尺寸、质量检查、清场及验收	待补
居民与运维	告知临供、复供回访、问题处理、维护界面和应急联系	待补

- 优先补证一：真实住户与现状供水/消防/地下设施的统一底图，明确来源和高程基准。
- 优先补证二：供水接入/动态压力、DMA边界联通与仪表、消防持续保障与水力条件。
- 优先补证三：户外表箱和道路分段恢复的设计、审批、材料与民生安排。
- 优先补证四：按分项归集实际检验、整改和移交记录，再由相应单位判断具备何种条件。

本包可作为岗位训练和真实资料的组织框架。任何真实施工、接入、验收或投入使用结论，都需对应实际工程、适用依据及责任单位确认。

11 / 官方来源与适用范围目录

下列官方来源提供公开背景和核查线索；并非北大街实测或已实施工程证据。法规、通用规范、产品标准和DMA管理文件各有适用范围，不能混作某一候选口径、消防配置或道路数值的定案依据。

[01] 江阴市政府《诚心服务 水润万家》江南水务访谈实录 / jiangyin-service-2021

https://www.jiangyin.gov.cn/doc/2021/06/11/957741.shtml

节目日期为2021-06-22，网页未单列发布日期。用于报装、表务和用户服务背景，不是现行企业施工技术标准或本教学案例的工程档案。

[02] 江苏江南水务股份有限公司2024年年度报告 / jiangnan-annual-2024

https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223277635.PDF

公司历史业务及真实改造项目背景；不作为24户教学案例的设计、材料、计价或验收依据。

[03] 江苏省城乡供水管理条例（2026年第二次修正文本） / jiangsu-water-regulation-2026

https://www.jsrd.gov.cn/qwfb/sjfg/202608/t20260811_1350835.shtml

江苏城乡供水及相关管理。网页载明2026-07-31第二次修正；第15条针对新建住宅，第18条针对已建居民住宅改造，不能混用。

[04] GB 55020-2021 建筑给水排水与节水通用规范及发布公告 / gb55020-2021

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_762458.html

建筑给水排水与节水强制性工程建设规范，2022-04-01实施。已核读官方正文第8章及废止强条附件；不是对所有市政外管套用同一试压值的依据。

[05] GB 55020-2021公告附件2：废止的现行工程建设标准相关强制性条文 / gb55020-repealed-clauses

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_762458.html

解释GB 50015-2019、GB 50242-2002的部分强条废止。部分条文废止不等于整本标准废止。

[06] GB 55026-2022 城市给水工程项目规范发布公告 / gb55026-2022

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2022/art_17339_765626.html

城市给水工程强制性项目规范，2022-10-01实施；室外公共供水管道部分需按实际边界核定适用。

[07] GB 55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范发布公告 / gb55032-2022

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_17339_767714.html

建筑与市政施工质量控制通用要求，2023-03-01实施。公告网页目录含2024字样，不代表标准变成2024版。

[08] GB 50015-2019 建筑给水排水设计标准发布公告 / gb50015-2019

https://ebook.chinabuilding.com.cn/c/2019-12-11/81369.shtml

建筑给排水设计；2020-03-01实施，需与GB 55020-2021及其强条废止清单共同核定适用，不作为已完成本案例水力计算的证明。

[09] GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 / gb50242-2002

https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=60864

建筑给排水及采暖验收，含室内给水与建筑配套室外给水章节。目录标现行，但指定旧强条已由新通规废止。数值正文未完成官方逐条核读。

[10] GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 / gb50268-2008

https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=60865

给排水管道工程专业施工验收，2022-10-01后须结合GB 55026-2022；市政外管与建筑内管分段核定。数值正文未完成官方逐条核读。

[11] GB/T 50319-2013 建设工程监理规范发布公告 / gbt50319-2013

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2015/art_17339_224529.html

建设工程监理及相关服务；2014-03-01实施。旁站、见证取样与验收点需结合实际工程、监理合同和方案确定。

[12] 上海市住建委公开的GB/T 50319-2013正文 / gbt50319-2013-text

https://zjw.sh.gov.cn/xcsc2020-jsbz/20200430/3b0f2164b8e24b4683048bf812825e8c.html

公开原文用于核读监理流程；该网页发布时间不是规范修订年份。

[13] GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 / gb5749-2022

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=99E9C17E3547A3C0CE2FD1FFD9F2F7BE&refer=outter

现行生活饮用水水质标准，2023-04-01实施；不是施工管段高浓度消毒工艺参数表。

[14] 国家疾控局公开GB 5749-2022全文：水质指标表1、表2 / gb5749-2022-text

https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100201/common/content/content_1665979083259711488.html

官方扫描全文已视觉核读印刷页2至4。只摘录拟定市政集中供水教学情形下的部分限值，不替代完整水质指标、脚注、取样方案和法定检测报告。

[15] GB/T 17219-2025 生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价 / gbt17219-2025

https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100201/2019768398856491008/D5efLPF3.pdf

涉水设备、防护材料和水处理材料卫生安全评价；2026-03-01实施并替代1998版，不是现场管道试压或消毒施工规程。

[16] GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 / gbt13663-2-2018

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=D8804D21C48F07D83DD6FF6DB3228B13

PE给水管材产品标准，2018-10-01实施；产品等级和工程系统适用性需另核。

[17] GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 / gbt18742-2-2017

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=DFF9974D8A597B13250D2AE17F5E182E

PP冷热水管材产品标准，2018-05-01实施；不直接给出本工程PP-R支管定径或安装试压值。

[18] 城镇供水管网分区计量管理工作指南--供水管网漏损管控体系构建（试行） / dma-guide-2017

https://www.gov.cn/xinwen/2017-10/24/5233965/files/775202aa79cb4cbab71909d289551537.pdf

公共供水管网分区计量工作指南，非本街区实测方案、强制统一DMA规模或自动关阀指令；官方PDF正文已核读。

[19] CJJ 92-2016（2018年版）城镇供水管网漏损控制及评定标准 / cjj92-2016-2018

https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=134326

目录列现行；2018局部修订版2019-02-01实施。用于分区、压力、计量及其他损失的适用性核对；不以原始2016版目录状态误判修订版废止。

[20] 城市公共供水管网漏损治理可复制政策机制清单 / dma-policy-2024

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202402/P020240223404578546694.pdf

各地实践的政策机制清单，供因地制宜借鉴，不是北大街工程参数或全国统一监测阈值；附件正文已核读。

[21] GB 55036-2022 消防设施通用规范发布公告 / gb55036-2022

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_17339_767704.html

2023-03-01实施、全文强制。URL含2024不代表2024版；与旧工程标准不一致时以通规为准。

[22] 政府公开GB 55036-2022正文：消防设施功能与消防给水边界 / gb55036-2022-text

https://www.yantian.gov.cn/ytjsj/attachment/1/1561/1561739/12083207.pdf

本轮核读第2.0.9、3.0.1等功能要求；网页附件发布日期不明。本案例不将消防流压、栓距或设施数量写为已核定。

[23] GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 / gb50974-2014

https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=58071

目录列现行，2014-10-01实施；与GB 55036及其旧强条废止公告共同使用。目录不能证明本街区消防设施、流量压力和环网已满足要求。

[24] 中华人民共和国消防法（2021修正） / fire-law-2021

https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202307/t20230726_3207767.html

消防设施及通道保护。政府页面发布于2023年，法律修正日期为2021-04-29；2026年政府公开目录仍列有效。

[25] 城市道路管理条例（2019年第三次修订文本） / urban-road-regulation

https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=723

城市道路建设、养护、维修和路政管理；须先核实道路属性与管理单位，不把所有院落通道都自动认定为同一许可对象。

[26] 中华人民共和国道路交通安全法（2021修正） / road-traffic-safety-law-2021

https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bgt/art/2023/art_79dc72ea621f4a9b8adec327abf5d0e1.html

道路占挖、通行安全和恢复交通；不从该法推定具体临时便道宽度、坡度、钢板厚度或承载参数。

[27] 江阴市关于进一步加强城市地下管线规划建设管理的实施意见 / jiangyin-underground-2024

https://www.jiangyin.gov.cn/doc/2024/01/22/1214101.shtml

官方页面列有效、长期。江阴地下管线规划建设的地方程序背景；具体项目适用、受理窗口及简化政策应由主管部门核定。

[28] CJJ 1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范 / cjj1-2008

https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=60837

目录列现行，2008-09-01实施；原强条须按GB 55011废止附件核对，不把旧黑体直接写成当前强条。

[29] GB 55011-2021 城市道路交通工程项目规范发布公告 / gb55011-2021

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_761190.html

2022-01-01实施，全文强制；与城市道路恢复相关工程按实际范围核定适用。

[30] GB 55011-2021公告附件：废止的相关强制性条文 / gb55011-repealed-clauses

https://www.cstid.org.cn/hxyw/003010/003010004/003010004001/20210719/a88ecbd9-3706-4176-a5c7-7b7c32ea6877.html

部原附件链接本轮返回404，改核同部事业单位公开的同名附件；Word内容已读。

[31] GB 55019-2021 建筑与市政工程无障碍通用规范发布公告 / gb55019-2021

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_762461.html

2022-04-01实施，全文强制。建筑市政改造中的无障碍设施需核定适用，不从公告推导本街区具体宽坡尺寸。

[32] GB 55034-2022 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范发布公告 / gb55034-2022

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2022/art_17339_768953.html

2023-06-01实施、全文强制。现场安全卫生通用控制；不是沟槽支护、机械作业或临时通行措施已经安全的证明。